

Костромской район, п. Зарубино, д. 19

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

замена трубопровода ХВС

Сметная стоимость

30763,92 руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин.	
				Всего	эксплуатации машин	Всего	заработной платы	эксплуатации машин	обслуживающих машины	
									в том числе заработной платы	на единицу
Замена светильников										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕРp65-1-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм НР=0.74; СП=0.5	0,36	480,63	9,01	362,85	152,59	3,24	51,44	18,5184
			100 м	423,87	1,35			0,49	0,1	0,038
2	ФЕРp65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм НР=0.74; СП=0.5	0,18	328,71	7,09	123,76	51,84	1,28	34,66	6,2388
			100 м	288,02	1,35			0,24	0,1	0,018
3	ФЕР16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм НР=1.28; СП=0.83	0,13	241,91	40,51	65,57	16,11	5,27	13,18	1,7134
			100 м	123,89	0,49			0,06	0,04	0,0052
3.1	[24.1.02.01]	Хомуты для крепления труб	1,859	6,32	14,3	11,75				
			10 шт							
3.2	[24.3.02.05]	Труба напорная из полипропилена	13,325	7,14	102,5	95,14				
			м							
4	ФЕР16-04-005-04	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм НР=1.28; СП=0.83	0,32	223,53	43,35	151,58	37,63	13,87	12,51	4,0032
			100 м	117,59	0,97			0,31	0,08	0,0256
4.1	[24.1.02.01]	Хомуты для крепления труб	3,552	6,85	11,1	24,33				
			10 шт							
4.2	[24.3.02.05]	Труба напорная из полипропилена	32,8	11,57	102,5	379,5				
			м							
5	ФЕР16-04-005-05	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм НР=1.28; СП=0.83	0,04	213,89	45,98	18,31	4,56	1,84	12,14	0,4856
			100 м	114,12	1,43			0,06	0,12	0,0048
5.1	[24.1.02.01]	Хомуты для крепления труб	0,364	10,87	9,1	3,95				
			10 шт							
5.2	[24.3.02.05]	Труба напорная из полипропилена	4,1	13,57	102,5	55,64				
			м							
6	ФЕРp65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: свыше 20 до 32 мм НР=1.03; СП=0.6	0,13	1045,73	7,89	334,2	121,45	1,03	103	13,39
			100 шт	934,21	1,39			0,18	0,12	0,0156
6.1	[18.1.10.01]	Арматура муфтовая	13	32,66	100	424,58				
			шт							
7	ФЕРp65-5-3	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: свыше 32 до 50 мм НР=1.03; СП=0.6	0,01	1378,45	17,08	33,5	12,06	0,17	133	1,33
			100 шт	1206,31	3,02			0,03	0,26	0,0026
7.1	[18.1.10.01]	Арматура муфтовая	1	397,35	100	397,35				
			шт							
8	ФЕР16-06-002-01	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм НР=1.28; СП=0.83	1	169,17	8,44	283,99	53,79	8,44	5,93	5,93
			узел	53,79	0,63			0,63	0,05	0,05
8.1	[]	Прибор учета ХВС	1	861,95	1	861,95				
			шт							
		Итого прямых затрат:				3627,94	450,04	35,13		51,6094
		Итого накладных расходов				434,39		2		0,1578
		Итого сметной прибыли				276,73				
		Итого				4339,06				
		Индекс СМР		7,09		30763,92				
		Итого транспортных расходов				0				
		Итого				30763,92				

Итого (без НДС)

30763,92

НДС

0

0

Итого по смете (с НДС)

30763,92

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]